

Согласовано

Подрядчик \_\_\_\_\_

"17"Мая 2018г

Утверждаю

Заказчик \_\_\_\_\_

"17" Мая 2018г

## Общество Ограниченной Ответственности "КСХ" 2018г

### Расчетно-сметная калькуляция затрат

Приложение №1 к Договору № 20/2018 от 17 мая 2018г.

Дата составления: 01 Мая 2018г

Консультант : Инженер (ПТО) - Производственно - Технический Отдел

Ф.И.О : Толокоников Александр Сергеевич

Телефон : 7-913-539-75-71

E-mail : [krassh@krassh.ru](mailto:krassh@krassh.ru)

Сайт : [Krassh.ru](http://Krassh.ru)

Сметная стоимость

**492 622,14 ₺**

Площадь : **215,00** м.кв

#### По разделам

№1 Земленные работы	189 155,94 ₺
№2 Озеленение территории	303 466,20 ₺

Согласовано

Подрядчик \_\_\_\_\_

"17" Мая 2018г

Утверждаю

Заказчик \_\_\_\_\_

"17" Мая 2018г

№	Наименование работ/материалов	Ед изм	Кол-во	Стоимость материалов		Стоимость работ		Итого
				За ед	Сумма	За ед	Сумма	
<b>№1</b>	<b>Земельные работы</b>							
<b>Устройство под рулонный газон</b>								
1	Разработка грунта вручную: глубина 300 мм	27,6	куб.м	+	+	1350	37 260,00 Р	
2	Отсыпка грунта вручную	27,6	куб.м	+	+	800	22 080,00 Р	
3	Подготовка под насаждения	92	м.кв	+	+	85	7 820,00 Р	
4	Рыхление и трамбовка	92	м.кв	+	+	55	5 060,00 Р	
5	Расходные по разделу	1	кт	2%	1 444,40 Р	+	+	
6	Доставка /вывоз по разделу	0	час	1200	0,00 Р	+	+	
<b>Итого, по разделу:</b>					<b>1 444,40 Р</b>		<b>72 220,00 Р</b>	<b>73 664,40 Р</b>
<b>Устройство под гидropосев</b>								
1	Подготовка под насаждения	98	м.кв	+	+	85	8 330,00 Р	
2	Рыхление и трамбовка	98	м.кв	+	+	55	5 390,00 Р	
3	Расходные по разделу	1	кт	2%	274,40 Р	+	+	
4	Доставка /вывоз по разделу	0	час	1200	0,00 Р	+	+	
<b>Итого, по разделу:</b>					<b>274,40 Р</b>		<b>13 720,00 Р</b>	<b>13 994,40 Р</b>
<b>Устройство под травмобезопасное покрытие</b>								
1	Разметка контура и осей траншей и котлованов	123	м.кв	+	+	84	10 332,00 Р	
2	Разработка грунта вручную: глубина 300мм	36,9	куб.м	+	+	1350	49 815,00 Р	
3	Отсыпка грунта послойная, вручную	36,9	куб.м	+	+	800	29 520,00 Р	
4	Уплотнение грунта ,послойное, вибротрамбовкой в 2 слоя	123	м.кв	+	+	80	9 840,00 Р	
5	Расходные по разделу	1	кт	2%	1 990,14 Р	+	+	
6	Доставка /вывоз по разделу	0	час	1200	0,00 Р	+	+	
<b>Итого, по разделу:</b>					<b>1 990,14 Р</b>		<b>99 507,00 Р</b>	<b>101 497,14 Р</b>
<b>Итого, по разделам:</b>					<b>3 708,94 Р</b>		<b>185 447,00 Р</b>	<b>189 155,94 Р</b>
<b>№2</b>	<b>Озеленение территории</b>							
<b>Устройство рулонного газона</b>								
1	Укладка рулонного газона	92	м.кв	+	+	220	20 240,00 Р	
2	Рулонный газон 220x46x20 мм (мятлик)	92	м.кв	240	22 080,00 Р	+	+	
3	Расходные по разделу	1	кт	2%	404,80 Р	+	+	
4	Доставка материалов по разделу	4	час	600	2 400,00 Р	+	+	

Согласовано

Подрядчик \_\_\_\_\_

"17"Мая 2018г

Утверждаю

Заказчик \_\_\_\_\_

"17" Мая 2018г

Итого, по разделу:

24 884,80 ₽

20 240,00 ₽

45 124,80 ₽

**Устройство гидropосев**

1	Гидропосев	98	м.кв	+	+	140	13 720,00 ₽
2	Расходные по разделу	1	кТ	2%	274,40 ₽	+	+
3	Доставка материалов по разделу	4	час	600	2 400,00 ₽	+	+

Итого, по разделу:

2 674,40 ₽

13 720,00 ₽

16 394,40 ₽

**Устройство травмобезопасного покрытия**

1	Монтаж травмобезопасной плитки	76	м.кв	+	+	350	26 600,00 ₽
2	Плитка 500x500x40 мм	78	м.кв	2330	181 740,00 ₽	+	+
3	Монтаж бордюров	30	п.м	+	+	250	7 500,00 ₽
4	Бордюр тротуарный 500x210x70мм резиновый	62	шт	350	21 700,00 ₽	+	+
5	Цемент м-400	5	шт	265	1 325,00 ₽	+	+
6	Расходные по разделу	1	кТ	2%	682,00 ₽	+	+
7	Доставка материалов по разделу	4	час	600	2 400,00 ₽	+	+

Итого, по разделу:

207 847,00 ₽

34 100,00 ₽

241 947,00 ₽

Итого, по разделам:

235 406,20 ₽

68 060,00 ₽

303 466,20 ₽

					<b>ИТОГО, по разделам:</b>	<b>239 115,14 ₽</b>		<b>253 507,00 ₽</b>
					<b>ИТОГО, по доставке:</b>			<b>7 200,00 ₽</b>

Итого, по сметной калькуляции:

492 622,14 ₽